



## **Objekt: EFH A + B in Schwarzenburg**

### **Elektroanlagen**

#### **Zentrale Starkstromanlagen**

Technik

Sicherungskasten mit den nötigen Sicherungen für das Gebäude. Alle Abgänge auf Klemmen verdrahtet. Zählerkasten mit dem Hausanschluss an der Fassade bei der Garage.

Leitung vom Anschlusskasten zur Sicherungsverteilung.

Potentialausgleich gemäss Vorschrift.

#### **Starkstromanlagen**

#### **Lichtinstallationen, Leuchtmontage**

#### **Untergeschoss:**

##### Keller/Technik

- 1 Schalter mit Steckdose
- 2 Deckenlampenanschluss ( FL – Leuchte )
- 1 Mehrfachsteckdose
- 1 Gruppenzuleitung ab Sicherungsverteilung

##### Bastelraum

- 1 Schalter
- 1 Raumthermostat
- 1 Schalter mit Steckdose
- 1 Deckenlampenanschluss ( FL – Leuchte )
- 1 Mehrfachsteckdose
- 1 Gruppenzuleitung ab Sicherungsverteilung

##### Naturkeller

- 1 Schalter
- 1 Deckenlampenanschluss ( FL – Leuchte )

##### Garage

- 1 Schalter (innen)
- 1 Deckenlampenanschluss ( FL – Leuchte )

##### Zugang / Aussen

- 1 Sonneriedrucker bei Eingangstür
- 1 Bewegungsmelder
- 2 Einbauspots mit LED Leuchtmittel

### Vorplatz / Treppe zu EG

- 1 Bewegungsmelder
- 5 Einbauspots mit LED Leuchtmittel

### **Erdgeschoss**

#### Terrasse

- 1 Schalter (innen)
- 2 Wandlampenanschluss ( mit prov. Fassung )
- 2 Mehrfachsteckdose ( regensicher )

#### Büro

- 1 Schalter
- 2 Einbauspots mit LED Leuchtmittel
- 1 Gruppenzuleitung ab Sicherungsverteilung
- 1 Kommunikationsanschluss
- 1 el. Store

### Vorplatz / Treppe zu OG

- 2 Schalter
- 4 weiterer Schalter
- 2 Einbauspots mit LED Leuchtmittel
- 1 Gruppenzuleitung ab Sicherungsverteilung
- 1 Sonnerieglocke

#### Reduit

- 1 Schalter mit Steckdose
- 1 Deckenlampenanschluss ( FL Leuchte )

#### Wohnen

- 1 Schalter mit Steckdose
- 1 Raumthermostat
- 3 Weitere Schalter unter Schalter
- 3 Mehrfachsteckdose
- 1 Gruppenzuleitung ab Sicherungsverteilung
- 1 Kommunikationsanschluss ( Telefon + TV )
- 3 el. Store

### Dusche / WC

- 1 Schalter
- 1 Wandlampenanschluss ( mit prov. Fassung )
- 1 Mehrfachsteckdose

## Küche

- 1 Schalter mit Steckdose
- 1 Weitere Schalter unter Schalter
- 4 Einbauspot mit LED Leuchtmittel
- 4 Mehrfachsteckdose
- 2 el. Store

## Essen

- 1 Schalter
- 1 Deckenlampenanschluss ( mit prov. Fassung )
- 1 Mehrfachsteckdose
- 1 el. Store

## **Obergeschoss**

### Vorplatz

- 3 Schalter
- 2 Einbauspot mit LED Leuchtmittel
- 1 Gruppenzuleitung ab Sicherungsverteilung

### Zimmer 1

- 1 Schalter mit Steckdose
- 1 Raumthermostat
- 2 Mehrfachsteckdose
- 1 Steckdose unter Decke geschaltet ( mit prov. Fassung )
- 1 el. Store

### Zimmer 2

- 1 Schalter mit Steckdose
- 1 Raumthermostat
- 2 Mehrfachsteckdosen
- 1 Steckdose unter Decke geschaltet ( mit prov. Fassung )
- 1 el. Store

### Schlafen / Ankleide Eltern

- 1 Schalter mit Steckdose
- 1 Weiterer Schalter unter Schalter
- 1 Raumthermostat
- 1 Schalter
- 3 Mehrfachsteckdosen
- 1 Steckdose unter Decke geschaltet ( mit prov. Fassung )
- 1 Kommunikationsanschluss leer
- 3 el. Store
- 2 Einbauspot mit LED Leuchtmittel

## Büro / Gäste

- 1 Schalter mit Steckdose
- 1 Raumthermostat
- 2 Mehrfachsteckdosen
- 1 Steckdose unter Decke geschaltet ( mit prov. Fassung )
- 1 Kommunikationsanschluss leer
- 2 el. Store

## Balkon

- 1 Mehrfachsteckdose ( regensicher )

## Bad

- 1 Schalter
- 1 weiterer Schalter unter Schalter
- 1 Spiegelschrankanschluss
- 2 Einbauspot mit LED Leuchtmittel

## **Kraft- und Wärmeinstallation**

### **Untergeschoss:**

Anschlüsse für Fernwärmegruppe, Aussentemperatur geführt, Boiler ( zentral ), Waschmaschine

### **Erdgeschoss sowie Obergeschoss:**

Anschlüsse für Geschirrspüler, Rechaud, Backofen, Dampfabzug, Kühlschrank, Steameranschluss

### **Beleuchtungen:**

keine

## **Allg. Schwachstromanlagen**

### **Telefonanlage:**

- 1 Erschliessung

### **TV- Anlagen:**

- 1 Erschliessung

### **Bauprovisorien**

- 1 Handwerker Bauprovisorium

Die provisorischen Fassungen sind eine Leihgabe! ( 4 Monate nach Einzug zu retournieren.)

tk 12.07.2013